

Комплектация проекта

Проект D-10 (Виноградов)

(стоимость отправки комплекта)

площадь 1 этажа	83,64	м2
площадь 2 этажа	83,64	м2
площадь террас, балконов	9,71	м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ	176,99	м2

Толщина стен мм**200****мм****Контрольна товщина стіни =****200**

Наименование блоков	Материалы	Размеры (мм)			Площа вікон	Колич	Един. измер	Выпол- нить ? (yes)	Об"ем м3	10,5 €
		Д	В	Ш						
А) ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА ДЕРЕВЯННЫЕ										
Стены з обвязкою	клееный брус	170	200		1	к-т	yes	63,000	32967	
	брус обвязка клесний брус	170	200				no			0
Балки перекрытия	брус-балка перекр	4000	180	65	38	шт	yes	1,778	470	
Стропильная система	брус-стропила	4900	180	65	46	шт	yes	2,637	697	
	брус-стропила	4400	180	65	23	шт	yes	1,184	313	
	брус-стропила	3600	180	65	10	шт	yes	0,421	111	
	брус-стропила	2800	180	65	46	шт	yes	1,507	398	
	брус-стропила	2500	180	65	8	шт	yes	0,234	62	
	брус-діагональ КЛЕЄН	4900	200	90	2	шт	yes	0,176	92	
брус-діагональ КЛЕЄН	4100	200	90	2	шт	yes	0,148	77		
брус-діагональ КЛЕЄН						шт		0,000	0	
Подкровельная оббивка	доска 25 мм	25			172	м2	yes	4,300	1455	
	рейка лата і контрлата	50	40		688	м.пог	yes	1,376	291	
	ветровая доска	212	40		26	м.пог	yes	0,221	116	
Полы 1 этажа внутренние	брус-лага підлоги	4000	150	70	46	шт	no	0,000	0	
	брус-лага підлоги					шт		0,000	0	
	брус-лага підлоги					шт		0,000	0	
	брус-лага підлоги					шт		0,000	0	
	брус-лага підлоги					шт		0,000	0	
	доска хвоя шпунт	35				93	м2	no	3,255	0
Полы 2 этажа	доска хвоя шпунт	35			90	м2	no	3,150	0	
БИО-защита констр.	обязательно !				1		no			
Подшивка потолок 1 этажа <i>и террас</i>	вагонка	15			90	м2	no	1,350	0	
Перегородки	сайдинг 24 мм	24	170			м2		0,000	0	

1-го этажа	вагонка 15 мм	15			14	м2	no	0,210		
	брусок 50x70 мм	3000	50	70	14	шт	no	0,147	0	
Перегородки	сайдинг 24 мм		24	170		м2		0,000	0	
	вагонка 15 мм		15		32	м2	no	0,480		
2-го этажа	каркас -брусок 50x70 мм	3000	50	70	32	шт	no	0,336	0	
Брусок вирівнююч	брусок 40x50 мм		50	40	0	м.пог	xxx	0,000	0	
Подшивка стропил или потолка 2 этажа	вагонка		15		172	м2	no	2,580	0	
Перила и столбы	брус-столб террас	3700	200	200	1	шт	yes	0,148	77	
	брус-столб террас	3200	150	150	4	шт	yes	0,288	151	
	Дошка перильна	4600	120	40	3	шт	yes	0,066	35	
	Дошка перильна	3000	120	40	3	шт	yes	0,043	23	
	Дошка перильна	1300	120	40	3	шт	yes	0,019	10	
Оконные и дверные обсадные коробки	доска		140	35	1	к-т	no		0	
Мансардные окна			1000	1000	1	шт			0	
Оконные и балконные блоки 27,42 MKD	дерев.стеклопакет цвет :неокрашенн. трикутні	274 €	1400	900	2,52	2	шт	no		0
		350,00 €	1400	1500	23,10	11	шт	no		0
		368,00 €	1000	1800	1,80	1	шт	no		0
Дверные блоки	деревянные, массив				10	шт	no		0	
Лестница простая	хвоя				1	к-т	no		0	
Нагель під Ф=32 мм	рейка 23 мм	280	23	23	2079	шт	yes		549	
Плинтус	хвоя		40		355	м.пог	no		0	
Окончания окон	подоконники		35		1	к-т	no		0	
	наличник		120	20	1	к-т	no		0	
	откосная доска		130	20	1	к-т	no		0	
Окончания дверей	наличник		120	20	1	к-т	no		0	
	откосная доска		130	20	1	к-т	no		0	
Б) МАТЕРИАЛЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (элементы крепления, упаковка и т.п.)										
Межвенцовый утеплитель	джут.волокно				1853	м.пог	yes		784	
Пленка упак. палет	пленка				1	к-т	yes		264	
Лента + скобы стягивающ.палет	лента+скобы				1	к-т	yes		28	
В) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ДОВОДКЕ КОМПЛЕКТА										
Отверстия под электр	отверстия					СТОЯК	xxx		0	
Транспортування, розгрузка комплекту на місці - по факту оплачує отримувач грузу)										
ОБЩАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМ ОТПРАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА (САМОВЫВОЗ с ЗАВОДА) =								89,055	38969	

	м3	€
Стоимость работ по монтажу вышеуказанного комплекта на месте строительства (по отдельному перечню)		
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ КОМПЛЕКТА		38969